

## IZVOĐAČ:

OIB:

Adresa:

**NARUČITELJ RADOVA:** suvlasnici stambene zgrade

Bana Josipa Jelačića 38, Šibenik

**MJESTO REALIZACIJE:** Šibenik

**Vrijeme realizacije:**

R.br.	OPIS	MJERE	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNI IZNOS	UKUPAN IZNOS
<b>BOČNI ZID</b>					
1.	Dobava i postava skele	m2	240.00		
2.	Nabava i ugradnja kamene vune 8 cm sa mehaničkim učvršćenjem i ljepilom	m2	240.00		
3.	Otucanje, mjestimična obrada, navlačenje ljepile i mrežice	paušalno	1.00		
4.	Impregniranje i završno bojanje fasadnom bojom (opcija postoji i navlačenje žbuke)	m2	240.00		
<b>UKUPNO:</b>					
<b>SJEVERNI ZID</b>					
1.	Dobava i postava skele	m2	240.00	30.00 kn	
2.	Otucanje, mjestimična obrada, navlačenje ljepile i mrežice na fasadi	paušalno	1.00	7,450.00 kn	
3.	Impregniranje i završno bojanje fasadnom bojom (opcija postoji i navlačenje žbuke)	m2	16.82	55.00 kn	
4.	Otucanje, gruba obrada i završna obrada prije sa zaštitom armature greda na sjevernom dijelu	paušalno	1.00	7,450.00 kn	
<b>UKUPNO:</b>					
<b>JUŽNI ZID</b>					
	Dobava i postava skele	m2	240.00	30.00 kn	
	Otucanje, mjestimična obrada, navlačenje ljepile i mrežice na fasadi	paušalno	1.00	5,450.00 kn	
	Impregniranje i završno bojanje fasadnom bojom (opcija postoji i navlačenje žbuke)	m2	16.45	55.00 kn	
<b>UKUPNO:</b>					
<b>SVEUKUPNO:</b>					



Bočna strana fasade



Sjeverna strana fasade



Grede na sjevernoj strani



U Šibeniku, \_\_\_\_\_ 2021. godine

**HIDROIZOLACIJA RAVNOG KROVA SA  
GRAĐEVINSKIM PREDRADNJAMA (gornji krov)**

R.br.	OPIS	MJERA	KOLICINA	JED. CIJENA	UKUPNA CIJENA
1.	Uklanjanje svih oštećenih dijelova stare izolacije, uklanjanje šljunka, otucanje parapetnih zidova, dimnjaka i ventilacija i odvoz na deponij	paušalno	1.00		
2.	Mjestimično žbukanje, navlačenje ljepila sa mrežicom na dimnjake, ventilacije i parapetne zidove	paušalno	1.00		
3.	uklanjanje starih slivnika i izrada novih	kom.	2.00		
4.	Nabava, dobava i postava stiropola d=2cm	m2	85.00		
5.	Nabava, dobava i postava geotekstila	m2	85.00		
6.	nabava, dobava i postava visokokvalitetne TPO folije 1,5 sa armirnom mrežicom i UV zaštitom, sa svim potrebnim mehaničkim učvršćenjima	m2	85.50		
7.	Nabava, dobava i ugradnja holкера na parapetne zidove cc. h=25cm učvršćenje sa utiplanim limovima i brtvljenje spojeva sa zidom	m1	55.46		
8.	nabava i ugradnja original slivnika	kom.	2.00		
9.	Nabava i ugradnja odušnika	kom.	2.00		

**UKUPNO:**

**SVJETLARNIK**

1.	Uklanjanje starog svjetlarnika sa odvozom na deponij	paušalno	1.00		
2.	Nabava i ugradnja novoga PVC-e svjetlarnika dim. cc. 3.80x5,30 m1	kom.	1.00		
3.	Obrada zida/podloge prije postavljanja novoga svjetlarnika	paušalno	1.00		

**UKUPNO:**

**SVEUKUPNO:**





# REKAPITULACIJA

R.br.	OPIS	IZNOS
1.	FASADA	
2.	KROV GORNJI	

**UKUPNO:**

PDV-e (25%)

**SVEUKUPNO:**